農業水利施設を活用した小水力発電等マスタープラン

奈良県

No.	地点名	所在地	農業水利施設名	左記施設等の管理者	発電施設の区分（小水力、太陽光等）	発電計画						備考
						有効落差	最大使用水量	最大出力	設備利用率	年間可能発電電力量	概算事業費	
						(m)	(m3/s)	(kw)	(%)	(kwh)	(千円)	
1	上津	奈良県山添村	上津ダム	村	小水力	35.0	0.29	53	82.7%	384,000	233,000	稼働中
2	倉橋	奈良県桜井市	倉橋溜池	改良区	太陽光	ー	ー	22	11.6%	22,400	12,000	稼働中
3	乙木	奈良県天理市	吉野川分水	改良区	太陽光	ー	ー	46	11.3%	45,400	22,000	稼働中
4	西寺田	奈良県御所市	吉野川分水	改良区	太陽光	ー	ー	81	11.4%	80,900	38,000	稼働中
5	今木	奈良県大淀町	吉野川分水	改良区	太陽光	ー	ー	45	11.0%	43,500	21,000	建設中止
6	結崎	奈良県川西町	吉野川分水	改良区	太陽光	ー	ー	46	11.3%	45,400	22,000	稼働中